



COMPUTOS POR METRO DE ANCHO DE CALZADA			
Hº Aº 350Kg. C.P./m³			
INDICACION DE LAS OBRAS	UNIDAD METRICA	CANTIDADES PARCIAL	TOTAL
LOSA	m³	2.55	
MURETES	m³	1.62	
SOLERAS Y CARJELAS	m³	2.90	
DIENTE PASO MURETE	m³	0.20	7.27
ADIC. FIJO POR ALCANTARILLA			
DIENTE SOLERA	m³	1.96	
ALETAS	m³	4.80	
VEREDA	m³	3.02	
PILARES BARANDA Y LARGUEROS	m³	1.94	11.72
ACERO DULCE EN BARRAS			
DIAMETRO DEL HIERRO			
Ø 16mm	Kg.	648.83	
Ø 10mm	Kg.	34.00	
Ø 8mm	Kg.	52.00	743.83
ADIC. FIJO POR ALCANTARILLA			
Ø 14mm	Kg.	134.91	
Ø 12mm	Kg.	631.37	
Ø 10mm	Kg.	25.30	
Ø 8mm	Kg.	207.44	
Ø 6mm	Kg.	27.17	1021.19

PROVINCIA DE BUENOS AIRES  
 DIRECCION DE VIALIDAD



UNGARO, ALE ORTIZ INGENIEROS ASOCIADOS S.A.

ALCANTARILLA TIPO CAJON  
 2 TRAMOS 4.80m. DE LUZ LIBRE  
 ANCHO DE CALZADA 9.30m.

PLANO TIPO C.I.-705  
 ES COPIA FIEL DE SU ORIGINAL